

## KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont podjazdu i remont nawierzchni  
ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
INWESTOR : Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego  
ADRES INWESTORA : Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podjazd			
1	KNR 4-04 d.1 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 51.49	m m	51.490	
				RAZEM	51.490
2	KNR 4-04 d.1 0303-02	Rozebranie ścian żelbetonowych o grub.do 30 cm 51.49*0.65*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.041	
				RAZEM	10.041
3	KNR 2-31 d.1 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm (9.63+8.94+12.78)*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.940	
				RAZEM	137.940
4	KNR 2-31 d.1 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm (9.63+8.94+12.78)*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.940	
				RAZEM	137.940
5	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 11.77*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.177	
				RAZEM	1.177
7	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-schody 5.4*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
8	KNR 2-02 d.1 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 51.49*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.724	
				RAZEM	7.724
9	KNR 2-02 d.1 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych z wywinęciem na ściany na wysokość 60cm 11.77+51.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.790	
				RAZEM	62.790
10	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych jedna szt 1 m 46	szt. szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
11	KNR 2-02 d.1 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - ze stali kwasoodpornej 49	m m	49.000	
				RAZEM	49.000
12	KNR 2-02 d.1 1217-04	naprowadzacz 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 137.94*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.794	
				RAZEM	13.794
14	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 137.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.940	
				RAZEM	137.940
15	KNR AT-03 d.1 0301-01	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 137.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.940	
				RAZEM	137.940
16	KNR AT-03 d.1 0302-01	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 137.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.940	
				RAZEM	137.940
17	KNR 0-12 d.1 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.5*5.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.100	
				RAZEM	8.100
18	KNR 4-01 d.1 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 2.17*3.24*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.758	
				RAZEM	1.758

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 0126-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 2.17*3.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.031	 7.031
				RAZEM	7.031
20	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
21	ZKNR C-1 d.1 0301-05	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 10 % 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
22	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
23	KNR 4-01 d.1 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
24	KNR 4-01 d.2 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej 450	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 450.000	 450.000
				RAZEM	450.000
25	KNR 4-01 d.2 0101-07	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. IV 450	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 450.000	 450.000
				RAZEM	450.000
26	KNR AT-03 d.2 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 450	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 450.000	 450.000
				RAZEM	450.000
27	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias- kowej 450	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 450.000	 450.000
				RAZEM	450.000
28	KNR 2-31 d.2 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 200	m m	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
29	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 450*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
30	KNR 4-04 d.2 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciągnarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
31	KNR 2-23 d.2 0306-01	Montaż skrzynki w nawierzchni rozbieżni- Analogia montaż wycieraczki z korytem 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 2-01 d.2 0515-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych bez podbudowy 10*2	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
33	KNR 9-24 d.2 0301-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ścianach 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
<b>3</b>		<b>Zabezpieczenia</b>			
34	KNR AT-27 d.3 0205-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z krystalicznych zapraw uszczelniających na- kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 137.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 137.940	 137.940
				RAZEM	137.940
35	KNR AT-40 d.3 0419-02	Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wodą z zastosowaniem bitumicznej masy KMB 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.3 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - Zbrojenia 4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 d.3 1214-01	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR BC-02 d.3 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR BC-02 d.3 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych 6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR BC-02 d.3 0209-01	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
41	KNR BC-02 d.3 0210-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
42	KNR BC-02 d.3 0210-03	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
43	KNR BC-02 d.3 0214-01	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów prefabrykowanych 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
44	KNR BC-02 d.3 0214-02	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów prefabrykowanych 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
45	KNR 4-01 d.3 0345-01	Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości 30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 2	otw.		
			otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 d.3 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebranych o śr. 10-14 mm 10	kg		
			kg	10.000	
				RAZEM	10.000
47	KNR 4-01 d.3 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Podjazd</b>				
1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	51.49	0.00	0.00
d.1						
2	KNR 4-04 0303-02	Rozebranie ścian żelbetonowych o grub.do 30 cm	m <sup>3</sup>	51.49*0.65* 0.30 = 10.041	0.00	0.00
d.1						
3	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m <sup>2</sup>	(9.63+8.94+ 12.78)*4.40 = 137.940	0.00	0.00
d.1						
4	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m <sup>2</sup>	(9.63+8.94+ 12.78)*4.40 = 137.940	0.00	0.00
d.1						
5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	70	0.00	0.00
d.1						
6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m <sup>3</sup>	11.77*0.10 = 1.177	0.00	0.00
d.1						
7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach- schody	m <sup>2</sup>	5.4*1.5 = 8.100	0.00	0.00
d.1						
8	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>	51.49*0.15 = 7.724	0.00	0.00
d.1						
9	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych z wywinięciem na ściany na wysokość 60cm	m <sup>2</sup>	11.77*51.02 = 602.790	0.00	0.00
d.1						
10	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych jedna szt 1 m	szt.	46	0.00	0.00
d.1						
11	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - ze stali kwasoodpornej	m	49	0.00	0.00
d.1						
12	KNR 2-02 1217-04	naprowadzacze	szt	2	0.00	0.00
d.1						
13	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m <sup>3</sup>	137.94*0.10 = 13.794	0.00	0.00
d.1						
14	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	137.94	0.00	0.00
d.1						
15	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>	137.94	0.00	0.00
d.1						
16	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>	137.94	0.00	0.00
d.1						
17	KNR 0-12 1120-03	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	1.5*5.4 = 8.100	0.00	0.00
d.1						
18	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>	2.17*3.24* 0.25 = 1.758	0.00	0.00
d.1						
19	KNR-W 2-02 0126-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m <sup>2</sup>	2.17*3.24 = 7.031	0.00	0.00
d.1						
20	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	30	0.00	0.00
d.1						
21	ZKNR C-1 0301-05	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 10 %	m <sup>2</sup>	100	0.00	0.00
d.1						
22	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	100	0.00	0.00
d.1						
23	KNR 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m <sup>2</sup>	1	0.00	0.00
d.1						
Razem dział: Podjazd						0.00
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
24	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m <sup>2</sup>	450	0.00	0.00
d.2						
25	KNR 4-01 0101-07	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. IV	m <sup>2</sup>	450	0.00	0.00
d.2						
26	KNR AT-03 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	450	0.00	0.00
d.2						
27	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	450	0.00	0.00
d.2						
28	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	200	0.00	0.00
d.2						
29	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	450*0.1 = 45.000	0.00	0.00
d.2						
30	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	40	0.00	0.00
d.2						
31	KNR 2-23 0306-01	Montaż skrzynki w nawierzchni rozbieżni- Analogia montaż wycieraczki z korytem	szt.	2	0.00	0.00
d.2						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32	KNR-W 2-01 d.2 0515-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych bez podbudowy	m	10*2 = 20.000	0.00	0.00
33	KNR 9-24 0301-01 d.2	Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ścianach	m <sup>2</sup>	100	0.00	0.00
Razem dział: Nawierzchnia						0.00
<b>3</b>		<b>Zabezpieczenia</b>				
34	KNR AT-27 0205- d.3 01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>	137.94	0.00	0.00
35	KNR AT-40 0419- d.3 02	Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wodą z zastosowaniem bitumicznej masy KMB	szt.	4	0.00	0.00
36	KNR 4-01 1212-09 d.3	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - Zbrojenia	m <sup>2</sup>	4	0.00	0.00
37	KNR 4-01 1214-01 d.3	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup>	szt.	10	0.00	0.00
38	KNR BC-02 0201- d.3 01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m <sup>2</sup>	10	0.00	0.00
39	KNR BC-02 0201- d.3 02	Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych	m <sup>2</sup>	6	0.00	0.00
40	KNR BC-02 0209- d.3 01	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m	15	0.00	0.00
41	KNR BC-02 0210- d.3 01	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych	m <sup>2</sup>	20	0.00	0.00
42	KNR BC-02 0210- d.3 03	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych	m <sup>2</sup>	20	0.00	0.00
43	KNR BC-02 0214- d.3 01	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów prefabrykowanych	m <sup>2</sup>	20	0.00	0.00
44	KNR BC-02 0214- d.3 02	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów prefabrykowanych	m <sup>2</sup>	20	0.00	0.00
45	KNR 4-01 0345-01 d.3	Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości 30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	otw.	2	0.00	0.00
46	KNR 4-01 0202-03 d.3	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	10	0.00	0.00
47	KNR 4-01 0203-08 d.3	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>	0.5	0.00	0.00
Razem dział: Zabezpieczenia						0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł